

„Mustvee valla teede pindamine ja profiiliparandused“

Lihtange „Mustvee valla teede pindamine ja profiiliparandused“

TÖÖDE KIRJELDUS

Olemasolev olukord

Pinnatavatel lõikudel on olemasolev asfaltbetoonkate ja pindamine kulunud või puudub, kattes esineb kohati pragusid. Peamiselt on servad puhastatud ja kogu kate välja toodud. Teedel esineb aluse vajumisi ning auke

Üldist

Kõik mahud on toodud ära tabelis hinnapakumuse tabelis. Mahud on toodud ruutmeetrites, mahud võivad muutuda. Rahaliste vahendite piires võib Tellija objekte lisada või muuta objektide mahte.

Teekatte pindamine on ette nähtud kate kogu laiuses, s.t. koos laiendustega. Aadressid tulenevad teeregistri andmetest ning seega algused-lõpud võivad mõningal määral erineda tegelikust ning töömahtude piirid on indikatiivsed. Lõplik teostamine täpsustakse eraldi iga objekti ülevaatusel enne tööde algust kohapeal koos tellija ning inseneri esindajaga. Seejuures valitakse ka lõplikud profiiliparanduse kohad ning samas asulas saab freesasfaldi mahte ka teistele tänavatele üle kanda.

Teetööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Pindamislõigud on soovitatav töövõtja enda seisukohalt enne pakkumise algust üle vaadata ja hinnata tehnilist teostatavust (näiteks töid segavad puude ja juhtmete kuvade kõrgused, pöörderaadiused jne).

Tehnoloogia

Pindamistööde teostamisel tuleb juhendada Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0326 28.12.17 kinnitatud „Pindamisjuhise“ (edaspidi juhise), määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, ning hanke ajal kehtinud Maanteeameti peadirektori käskkirjadest „Tee ehitustööde kontroll- ja vastuvõtu toimingute loetelu“ ja „Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri“ nõuetest.

Pindamistehnoloogiaks tuleb *juhisest* valida **Ühekordne pindamine (1x)**, **Kahekordne pindamine (2x)** ja **Ühekordne kahe puistega pindamine (1,5 x)**. Viimase puhul peab sideaine laotamisele järgneb hõredama jämedama täitematerjali fraktsiooni puiste, mida ei rullita ja mille vahele puistatakse kohe järgi peenem täitematerjali fraktsioon.

Kasutatavad materjalid

Aluse tasandamiseks kasutada rikastatud asfaldireespuru fraktsioon 0 – 20 mm paksusega 50 mm (+- 10 mm) tihendatuna vajaliku tiheduseni.

Kasutada pindamiseks Maanteeameti poolt heakskiidetud bituumenemulsiooni.

Teed pinnatakse tardkivi killustikuga 8-12 mm ja 4-8 mm.

Materjalide sobivus pindamistöödeks, sealhulgas sideaine ja killustiku vaheline nake peab olema kontrollitud akrediteeritud laboris enne tööde algust, määratud kasutatava sideaine ja täitematerjali kvaliteedinäitajad.

Tööde teostamine

Töövõtja peab määrama igal teelõigul kvaliteetse töö teostamiseks vajaliku sideaine ja mineraalmaterjali koguse sõltuvalt liiklusintensiivsusest, tööde teostamise ajast, ilmast ja muudest teguritest sõltuvalt. Töövõtja peab tagama objektil piisava tehnika, materjali ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolu töö kvaliteetseks ja tehnoloogiliselt lühima ajaga teostamiseks.

„Mustvee valla teede pindamine ja profiiliparandused“

Enne pindamistöde algust tuleb teostada kattel ettevalmistustööd vastavalt pindamistöde nõuetele. Üldjoontes on tee servad puhastatud eelnevalt. Vajadusel puhastada teepeenrad täiendavalt, samuti harjata ja puhastada kogu pind nakkumiseks vajaliku tasemeni.

Peale töö lõppu peavad kivimaterjali terad olema tihedalt üksteise kõrval. Katte pinnal ei tohi olla vahele jätmisi ega liigse bituumeniga kohti. Pindamislõigu algus- ja lõpukohad peavad olema tasased ja ei tohi olla sideainega määrdunud, pinnataval alal ei tohi olla terade ülekatttega ja pindamata kohti.

Kaevukaaned tuleb katta enne pindamist.

Liikluskorraldus

Liikluse korraldamine, üleliigse täitematerjali pühkimine ja ilmnenud vigade parandamine on töötegija kohustus.

Liikluse korraldamisel teetööde ajal juhinduda MKM 13.07.2015.a. määrus nr 90 “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” sätetest.

Kiirust tuleb piirata esimesel 3 päeval 30km/h, edasi vastavalt vajadusele.. Väikese liiklusega tänavatel või kohtades kus on kehtestatud õueala kiirus, kiiruspiiranguid täiendavalt kehtestama ei pea või lepitakse kokku täiendavalt.

Vastuvõtmine

Tööde vastuvõtmine toimub teostatud tööde akteerimise järel ja akti allkirjastamisel Tellija ning Töövõtja poolt.

Garantii

Töödele kehtib garantii 2 aastat.

Juhul kui pindamine tuleb lahti, tuleb see taastada ühe kuu jooksul või kui lahti tulek toimub peale 1.septembrit, siis järgmise aasta 1. juuliks.